Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR BC-02 0613-01		Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, styropian gr. 15cm	m^2		
			1323,08-2*3,00*4,83	m^2	1 294,100	
					RAZEM	1 294,100
9 d.1	KNR BC-02 0613-01 analogia		Docieplenie ścian budynków płytami z wełny sklanej i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, wełna skalna gr. 15cm	m^2		
			2*3,00*4,83	m^2	28,980	
					RAZEM	28,980
10 d.1	KNR BC-02 0607-01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (doklejenie do izolacji dodatkowej warstwy z płyt styropianowych o grubości 5cm)	m^2		
			62,40	m^2	62,400	
					RAZEM	62,400
11 d.1	KNR BC-02 0613-05		Dodatkowe mocowanie płyt kołkami do ścian	szt.		
			1323,08*4	szt.	5 292,320	
			258,00*4	szt.	1 032,000	
			62,40*4	szt.	249,600	
					RAZEM	6 573,920
12 d.1	NNRNKB 202 0925-02		(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podsufitka okapów dachu	m^2		
			0,30*(207,03+164,00)	m^2	111,309	
			0,30*(4,89*1,01*4+12,00*1,13*2+16,28*1,11*2)	m^2	24,905	
					RAZEM	136,214

ZPOW AGRO FRUCT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 17
NIP: 8191675396
tel. 508 967 833

PREZES ZARZĄDU

Daniel Przygoda