PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa zakładu produkcyjnego - Remont dachu części istniejącej
ADRES INWESTYCJI : Wiśniowa, działka nr ewid. 1092/10 obręb 0013 Wiśniowa
INWESTOR : ZPOW Agro Fruct sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Węgrocki
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

ZPOW AGRO FRUCT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 17
NIP: 8191675396
tel. 508 967 833

PREZES ZARZĄDU
Daniel Przygoda

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			**REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ /REMONT DACHU/**			
1 d.1	KNR 4-01 0414-10		Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą o odstępie łat ponad 16 cm 1550,00	m^2 m^2	 1 550,000	
					RAZEM	1 550,000
2 d.1	KNR AT-09 0201-01 analogia		Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 1550,00	m^2 m^2	 1 550,000	
					RAZEM	1 550,000
3 d.1	KNR 2-05 1008-01		Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną bl. trapezowa T-50 1550,00	m^2 m^2	 1 550,000	
					RAZEM	1 550,000
4 d.1	NNRNKB 202 0517-04		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm 207,03+164,00	m m	 371,030	
					RAZEM	371,030
5 d.1	NNRNKB 202 0519-04		(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm 92,00	m m	 92,000	
					RAZEM	92,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44310